

DETAIL A M 1 : 10

AUFFÜLLUNG VON ÜBERPROFIL MIT BETON B160/u



ANMERKUNG :

1. KOK = OBERKANTE DES KABELKANALS

   GERADE UND BOGENINNENSEITE : KOK=±0.00
   BOGENAUSSENSEITE : KOK=±0.00 BIS +0.10
   DIE HÖHE DER KOK WIRD IN EINEM GESONDERTEN PLAN DARGESTELLT.

2. BEI STARKEM ANGRIFF GEMÄSS Ö-NORM B3305 IST KUNSTSTOFFGEBUNDENER FILTERKIES LT. LV POS 25.013 ZU VERWENDEN.

3. BEI STARKEM ANGRIFF GEMÄSS Ö-NORM B3305 DARF DER W/Z-WERT NICHT GRÖSSER ALS 0.45 SEIN.

4. BEI SCHWACHEM SULFATANGRIFF (TREIBENDER ANGRIFF,TS) ODER STARKEM SULFATANGRIFF (TST) LT. Ö-NORM B3305 IST FÜR DAS WIDERLAGER UND DIE SOHLPLATTE EIN ERHÖHT SULFATBESTÄNDIGER ZEMENT ZU VERWENDEN. LT. LV POS. 24.043

5. IM BEREICH DES WIDERLAGERS IST JEGLICHES ÜBERPROFIL MIT BETON DER GLEICHEN QUALITÄT WIE DAS WIDERLAGER SELBST AUFZUFÜLLEN.

6. DIE QUERFUGEN DER SOHLPLATTE SIND ALS TRENNFUGEN OHNE FUGENEINLAGE AUSZUFÜHREN. INFOLGE DES ERDUNGSKONZEPTES MÜSSEN DIE QUERFUGEN BEZÜGLICH DER STATIONIERUNG MIT DEN BLOCKFUGEN DES INNENGEWÖLBES ÜBEREINSTIMMEN.

7. DIE QUERFUGEN DES WIDERLAGERS HABEN BEZÜGLICH STATIONIERUNG MIT DEN BLOCKFUGEN DES INNENGEWÖLBES ÜBEREINZUSTIMMEN.

REV.	DATUM	BEARB.	GEZ.	GEPR.	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG	ZUSTIMMUNGSVERMERKE
5						
4						
3						
2						
1	24.04.91	Bad	Gu	WXL	INNENSCHALE	

EISENBAHN-HOCHLEISTUNGS-STRECKEN AG

UMFAHRUNG INNSBRUCK

INNTALTUNNEL

ILF

ZIVILING. FERTIGUNG

INGENIEURGEMEINSCHAFT LÄSSER - FEIZLMAYR INNSBRUCK, FRAMSWEG 16

	NAME	DATUM
BEARBEITET	BEBEDIKT	22.02.90
GEZEICHNET	CAD/GURG	22.02.90
GEPRÜFT	M. JOHN	25.05.90

HL-AG EISENBAHN-HOCHLEISTUNGS-STRECKEN AG

ZUSTIMMUNG DER FACHABTEILUNG — GENEHMIGT — DATUM

PLANFREIGABE DER PROJEKTLEITUNG — BAUFREIGABE — DATUM

PLANINHALT: SOHLAUSBILDUNG - TUNNEL SOHLPLATTE (SP)

M 1 : 10 / 1 : 25 — PLANNUMMER: IT - AT - 07

ILF K0437-440P24.89

REV.	DATUM	BEARB.	GEZ.	GEPR.	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG	ZUSTIMMUNGSVERMERKE

EISENBAHN-HOCHLEISTUNGS-STRECKEN AG

UMFAHRUNG INNSBRUCK

INNTALTUNNEL

ABRECHNUNGSPLAN / BESTANDSPLAN

ARGE UMFAHRUNG INNSBRUCK-INNTALTUNNEL
ILBAU AST HINTEREGGER HABAU

	NAME	DATUM
BEARBEITET:		
GEZEICHNET:		
GEPRÜFT:		

HL - AG EISENBAHN-HOCHLEISTUNGS-STRECKEN AG

FÜR DIE ÖBA

FÜR DIE OBL

ARGE UMFAHRUNG INNSBRUCK - INNTALTUNNEL ILBAU - AST - HINTEREGGER - HABAU Geschäftsführung Ohnanburgerstraße 27 6020 INNSBRUCK TEL. 0 / 47 82 / 81 [illegible]

PLANINHALT: SOHLAUSBILDUNG - TUNNEL SOHLPLATTE (SP)

MASSTAB 1:10,1:25 — PLANNUMMER: IT-AT-0007